

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT CHODNIKA			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0202-03	gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowniczymi na odległość do 1 km (170.5+6.1)*0.2*1.8	m ³	63.576	
				RAZEM	63.576
2	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.1	0104-01	(167+6.1)*1.5	m ²	259.650	
				RAZEM	259.650
3	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.1	0404-02	2*1.5+167+6.1	m	176.100	
				RAZEM	176.100
4	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z bet. B10 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-04	170.5+6.1	m	176.600	
				RAZEM	176.600
5	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Rm=2,5MPa	m ²		
d.1	0109-01	167*1.5+6.1*1.5-10*1.5	m ²	244.650	
				RAZEM	244.650
6	KNNR 6	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Rm=5MPa	m ²		
d.1	0109-01	10*1.5	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-02	167*1.5+6.1*1.5-10*1.5	m ²	244.650	
				RAZEM	244.650
8	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-03	10*1.5	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000