


RZUT PARTERU



BILANS POWIERZCHNI

0/1	korytarz	2,53m ²	gres
0/2	sala ogólna	26,23m ²	gres
0/3	WC	14,13m ²	gres
0/4	zaplecze kuchenne	10,32m ²	gres
		53,21m ²	

ZAKRES OPRACOWANIA

ZAMUROWANIA, NOWE ŚCIANY

STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO-
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA


oznaczenia ścian :

SZ1 - grubość ściany 37cm,
-tynk cem-wap 2cm
-błoczek siliaktowy np. silka E 18S 18cm
-styropian grafitowy typ FASADA 15cm
-tynk cem-wap 2cm

SZ2 - grubość ściany 46cm,
-tynk cem-wap 2cm
-błoczek siliaktowy 24cm
-styropian grafitowy typ FASADA 18cm
-tynk cem-wap 2cm

SW1 - grubość ściany 16cm,
-tynk cem-wap 2cm
-błoczek siliaktowy np. silka E12 12cm
-tynk cem-wap 2cm

SW2 - grubość ściany 12,5 cm,
SD - 1x12,5 GKB1 H2/CW 100 W, płyta impregnowana
na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z jednokrotnym
poszczególnym wypełnieniem wełną mineralną



jednostka projektowa:
ARCHITEKTONIKA-USŁUGI PROJEKTOWE
A.GROBEL-BIELAWSKA
24-100 Puławy ul. Grabskiego 7A tel. 792535842

obiekt:
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

tytuł:
ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY
KLUBU SENIORA

adres inwestycji:
BARANÓW , pow.Puławy
dz.nr 910/1;

projektant:
mgr inż.arch. Agnieszka Grobel-Bielawska upr.nr 100/LBOKK/2012

sprawdzający:
mgr inż.arch. Tadeusz Bobrowski upr.nr 1135/LB/72

inwestor:
GMINA BARANÓW
ul.Rynek 14 ,24-105 Baranów

branża :
ARCHITEKTURA

nazwa rysunku :
RZUT PARTERU

data : 11.2021 skala : 1:100 nr rysunku : A1